

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
----	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 1 RED DE PLUVIALES

ML ZANJA SEGUN PLANOS RED PLUV.

ML apertura, cierre y consolidación de zanja en cualquier clase de terreno, incluso pavimento o roca, para redes de pluviales en cualquier diámetro de tubería, para profundidades definidas, según sección en planos, incluso si procede, relleno con material seleccionado debidamente compactado hasta cota de terreno y procedente de la excavación o de prestamos, agotamientos, entibaciones, banda de señalización si fuera necesaria, corte mecánico de pavimento si fuera necesario, y transporte de sobrantes a vertedero.

0,150	H	OFICIAL DE 1	18,00	2,70
0,150	H	MARTILLO ROMPEDOR TABE400	13,82	2,07
0,150	H	MIXTAS GOMA CAT438,JCB	28,85	4,33
0,150	H	CAMION 2 EJES	20,43	3,06
0,150	H	RANA COMPACTADORA	1,50	0,23
1,000	M3	RELLENO MATERIALES EXCAVACION	1,08	1,08
7,000	%	Medios auxiliares	2,70	0,19

TOTAL PARTIDA..... 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M3 ARENA LAVADA EN ZANJA

M3 arena lavada en lecho y cubrición de tuberías en zanja, extendida y compactada.

0,100	H	PEON	15,00	1,50
0,130	H	DUMPER DE OBRA	1,80	0,23
0,120	H	RANA COMPACTADORA	1,50	0,18
1,000	M3	ARENA LAVADA	12,00	12,00
7,000	%	Medios auxiliares	1,50	0,11

TOTAL PARTIDA..... 14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

M3 HORMIGON HM-20 EN REFUERZO

M3 hormigón HM-20/P/17, en refuerzo de canalizaciones u obras de fábrica, extendido, incluso los medios auxiliares de puesta en obra.

0,140	H	OFICIAL DE 1	18,00	2,52
0,130	H	PEON	15,00	1,95
1,000	M3	HORMIGON HM-20/P/17	78,66	78,66
7,000	%	Medios auxiliares	4,50	0,32

TOTAL PARTIDA..... 83,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M3 ZAHORRA NATURAL EN RELLENO DE ZANJAS

M3 zahorra natural en relleno de zanjas, extendida y compactada en tongadas de espesor de 30cm., incluso humedectación.

0,200	H	PEON	15,00	3,00
0,100	H	RANA COMPACTADORA	1,50	0,15
0,100	H	DUMPER DE OBRA	1,80	0,18
0,050	H	CARGADORA GOMA CAT936	43,27	2,16
0,010	H	CAMION CISTERNA	33,66	0,34
1,000	M3	ZAHORRA NATURAL	7,60	7,60
7,000	%	Medios auxiliares	3,00	0,21

TOTAL PARTIDA..... 13,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
UD POZO REGISTRO HASTA 1,5				
Ud pozo de registro compuesto de cono y anillo de hormigón prefabricado, solera de hormigón HM-20 en 15 cm. con formación de pendientes, anillo de apoyo de ladrillos a asta entera rejunteados con mortero, con marco y tapa de fundición dúctil reforzada y es-tanca de 60 cm., excavación y entronques a colectores o acometidas, terminado, para profundidades hasta 1,5 m.				
1,500	H	OFICIAL DE 1	18,00	27,00
1,500	H	PEON	15,00	22,50
36,000	UD	LADRILLO GAFAS	0,16	5,76
0,150	M3	HORMIGON HM-15/P/20/I	57,40	8,61
0,150	M3	MORTERO	57,10	8,57
1,000	UD	CONO HORM.PREFAB.0,60 M	30,05	30,05
3,000	UD	PATE PLASTIFICADO	7,51	22,53
1,000	UD	MARCO Y TAPA FUND.REF.60 CM	97,96	97,96
7,000	%	Medios auxiliares	49,50	3,47
TOTAL PARTIDA				226,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UD SUMIDERO FUND.REJILLA 0,33				
Ud sumidero de recogida de aguas pluviales tipo rejilla de fundición de 0,33m. de anchura y 0,50m. de longitud sobre marco de perfil laminado y arqueta de hormigón de 30x50cm. de dimensiones interiores con espesores de paredes y solera de 15cm., sifón prefabricado incorporado a la arqueta, incluso excavación y piezas especiales de conexión, totalmente terminado.				
2,650	H	OFICIAL DE 1	18,00	47,70
2,600	H	PEON	15,00	39,00
0,500	ML	REJILLA FUND.0,33M ANCHURA	73,32	36,66
0,100	M3	HORMIGON HM-15/P/20/I	57,40	5,74
1,000	UD	SUMIDERO PREFABRICADO	16,17	16,17
7,000	%	Medios auxiliares	86,70	6,07
TOTAL PARTIDA				151,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UD ARQUETA REJILLA 0.60x0.60				
UD arqueta de hormigón HM-20, de espesores de paredes y solera 20 cm, de dimensiones interiores 50x50 cm y profundidad hasta 1 m., incluso entronque y pasamuros de tuberías, terminada.				
0,700	H	OFICIAL DE 1	18,00	12,60
0,700	H	PEON	15,00	10,50
0,486	M3	HORMIGON HM-20/P/17	78,66	38,23
0,128	M3	MADERA PARA ENCOFRAR	150,00	19,20
7,000	%	Medios auxiliares	23,10	1,62
TOTAL PARTIDA				82,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ML TUBERIA PVC JUNTA GOMA 400 MM				
ML tubería de PVC de saneamiento para una PN de 5 atm, de diámetro exterior 400 mm, con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada.				
0,110	H	OFICIAL DE 1	18,00	1,98
0,100	H	PEON	15,00	1,50
1,000	ML	TUB.PVC.SAN.JUNTA GOMA 400 MM	28,26	28,26
7,000	%	Medios auxiliares	3,50	0,25
TOTAL PARTIDA				31,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ML	TUBERIA PVC JUNTA GOMA 315 MM			
	ML tubería de PVC de saneamiento para una PN de 5 atm, de diámetro exterior 315 mm, con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada.			
0,110	H OFICIAL DE 1	18,00	1,98	
0,100	H PEON	15,00	1,50	
1,000	ML TUB.PVC.SAN.JUNTA GOMA 315 MM	18,04	18,04	
7,000	% Medios auxiliares	3,50	0,25	

TOTAL PARTIDA..... 21,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ML	TUBERIA PVC JUNTA GOMA 160 MM			
	ML tubería de PVC de saneamiento para una PN de 5 atm, de diámetro exterior 160 mm, con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada.			
0,110	H OFICIAL DE 1	18,00	1,98	
0,100	H PEON	15,00	1,50	
1,000	ML TUB.PVC.SAN.JUNTA GOMA 160 MM	6,42	6,42	
7,000	% Medios auxiliares	3,50	0,25	

TOTAL PARTIDA..... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

UD	REJILLA FUNDICION 60X60 CM			
	Ud rejilla sumidero de recogida de aguas superficiales, con marco de perfilera y rejilla de fundición dúctil de 60X60 cm de anchura, totalmente terminada.			
0,160	H OFICIAL DE 1	18,00	2,88	
0,160	H PEON	15,00	2,40	
1,000	UD REJILLA FUNDICION 60X60 CM	87,15	87,15	
7,000	% Medios auxiliares	5,30	0,37	

TOTAL PARTIDA..... 92,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ML	REJILLA ACO DRAIN 300 MM			
	ML rejilla sumidero de recogida de aguas superficiales, con cuerpo de canal de hormigón polímero, el bastidor de fundición, y la rejilla de fundición de grafito nodular tipo ACO DRAIN o similar, de 300mm. de anchura, incluso excavación y piezas de conexión a red, totalmente terminada.			
0,550	H OFICIAL DE 1	18,00	9,90	
0,500	H PEON	15,00	7,50	
1,000	ML REJILLA ACO DRAIN 300 MM	197,67	197,67	
0,020	M3 HORMIGON HM-20/P/17	78,66	1,57	
7,000	% Medios auxiliares	17,40	1,22	

TOTAL PARTIDA..... 217,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ML	CUNETA HORMIGON 1,00M.			
	MI cuneta de hormigón de 1,00m. de anchura, a dos aguas, con un espesor mínimo de 15 cm. de HM-20/P/17 terminada.			
0,500	H OFICIAL DE 1	18,00	9,00	
0,500	H PEON	15,00	7,50	
0,100	H DUMPER DE OBRA	1,80	0,18	
0,050	H RETROEXC.GOMA CAT214	45,08	2,25	
0,170	M3 HORMIGON HM-20/P/17	78,66	13,37	
0,150	M3 MORTERO	57,10	8,57	
0,004	M3 MADERA PARA ENCOFRAR	150,00	0,60	
7,000	% Medios auxiliares	16,50	1,16	

TOTAL PARTIDA..... 42,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

UD INJERTO CLICK 160-400

	Ud injerto click de PVC para conectar tuberías de PVC de 160 mm en otra de 400 mm, totalmente colocado y probado.			
0,550	H OFICIAL DE 1	18,00	9,90	
1,000	UD INJERTO CLICK 160-400	34,56	34,56	
7,000	% Medios auxiliares	9,90	0,69	

TOTAL PARTIDA..... 45,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

UD INJERTO CLICK 160-315

	Ud injerto click de PVC para conectar tuberías de PVC de 160 mm en otra de 315 mm, totalmente colocado y probado.			
0,550	H OFICIAL DE 1	18,00	9,90	
1,000	UD INJERTO CLICK 160-315	33,33	33,33	
7,000	% Medios auxiliares	9,90	0,69	

TOTAL PARTIDA..... 43,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

UD EMOCADURA CON ALETAS IMPOSTA

	Ud embocadura para tubería incluido imposta y aletas, terminada.			
6,000	H OFICIAL DE 1	18,00	108,00	
6,000	H PEON	15,00	90,00	
1,000	M3 HORMIGON HM-20/P/17	78,66	78,66	
0,300	M3 MADERA PARA ENCOFRAR	150,00	45,00	
7,000	% Medios auxiliares	198,00	13,86	

TOTAL PARTIDA..... 335,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
UD	ENTRONQUE TUBERIA SANEAMIENTO			
	Ud entronque de tubería de saneamiento a pozo de registro en el que se incluye el picado de las paredes del pozo de registro, conexión de la tubería a pozo, recibido posterior de la pared alrededor del entronque, ejecución de media caña de hormigón, si procede, limpieza y retirada de escombros, material sobrante y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad totalmente terminado.			
1,000	UD ENTRONQUE TUBERIA SANEAMIENTO	108,00	108,00	
	TOTAL PARTIDA.....			108,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS

UD PARTIDA MANTENIMIENTO SERVICIOS

Ud partida para el mantenimiento de la recogida de aguas pluviales de los edificios de la zona durante la ejecución de la obra.

1,000	UD PARTIDA MANTENIMIENTO SERVICIOS	600,00	600,00	
	TOTAL PARTIDA.....			600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
----	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 4 RED DE ENERGIA

ML ZANJA CANALIZACION ENERGIA

ML apertura, cierre y consolidación de zanja en cualquier clase de terreno, incluso pavimento o roca, para canalizaciones de energía, según sección en planos, incluso si procede, relleno con material seleccionado debidamente compactado hasta cota de terreno, agotamientos, entibaciones, banda de señalización si fuera necesaria, corte mecánico de pavimento si fuera necesario, y transporte de sobrantes a vertedero.

0,060	H	PEON	15,00	0,90
0,060	H	MARTILLO ROMPEDOR T4BE400	13,82	0,83
0,060	H	MIXTAS GOMA CAT438,JCB	28,85	1,73
0,060	H	CAMION 2 EJES	20,43	1,23
0,060	H	RANA COMPACTADORA	1,50	0,09
0,900	M3	RELLENO MATERIALES EXCAVACION	1,08	0,97
7,000	%	Medios auxiliares	0,90	0,06

TOTAL PARTIDA..... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

M3 HORMIGON HM-20 EN REFUERZO

M3 hormigón HM-20/P/17, en refuerzo de canalizaciones u obras de fábrica, extendido, incluso los medios auxiliares de puesta en obra.

0,140	H	OFICIAL DE 1	18,00	2,52
0,130	H	PEON	15,00	1,95
1,000	M3	HORMIGON HM-20/P/17	78,66	78,66
7,000	%	Medios auxiliares	4,50	0,32

TOTAL PARTIDA..... 83,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M3 ZAHORRA NATURAL EN RELLENO DE ZANJAS

M3 zahorra natural en relleno de zanjas, extendida y compactada en tongadas de espesor de 30cm., incluso humedectación.

0,200	H	PEON	15,00	3,00
0,100	H	RANA COMPACTADORA	1,50	0,15
0,100	H	DUMPER DE OBRA	1,80	0,18
0,050	H	CARGADORA GOMA CAT936	43,27	2,16
0,010	H	CAMION CISTERNA	33,66	0,34
1,000	M3	ZAHORRA NATURAL	7,60	7,60
7,000	%	Medios auxiliares	3,00	0,21

TOTAL PARTIDA..... 13,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
UD ARQUETA REGISTRO ENERGIA M2				
UD arqueta de registro para canalizaciones de energía, del tipo M2-T2, según normativa y especificaciones de la empresa Iberdrola, y profundidades condicionadas por la sección tipo de canalización que corresponda.				
2,500	H	OFICIAL DE 1	18,00	45,00
2,500	H	PEON	15,00	37,50
0,250	M3	HORMIGON HM-20/P/17	78,66	19,67
0,350	M3	MORTERO	57,10	19,99
1,000	UD	MARCO Y TAPA FUND.REF.60 CM	97,96	97,96
1,000	UD	CONO HORM.PREFAB.0,60 M	30,05	30,05
7,000	%	Medios auxiliares	82,50	5,78
TOTAL PARTIDA.....				255,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UD ARQUETA REGISTRO ENERGIA M3				
UD arqueta de registro para canalizaciones de energía, del tipo M3-T3, según normativa y especificaciones de la empresa Iberdrola, y profundidades condicionadas por la sección tipo de canalización que corresponda.				
3,500	H	OFICIAL DE 1	18,00	63,00
3,500	H	PEON	15,00	52,50
0,250	M3	HORMIGON HM-20/P/17	78,66	19,67
0,350	M3	MORTERO	57,10	19,99
1,000	UD	CONO HORM.PREFAB.0,60 M	30,05	30,05
1,000	UD	MARCO Y TAPA FUND.REF.60 CM	97,96	97,96
7,000	%	Medios auxiliares	115,50	8,09
TOTAL PARTIDA.....				291,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ML TUBERIA TPC SERVICIOS 160 MM				
ML tubería de TPC para canalizaciones de servicios, de diámetro 160mm exterior, incluso parte proporcional de uniones y cable guía colocada en obra.				
0,060	H	OFICIAL DE 1	18,00	1,08
0,060	H	PEON	15,00	0,90
1,000	ML	TUBERIA TPC 160 SERVICIOS	5,23	5,23
7,000	%	Medios auxiliares	2,00	0,14
TOTAL PARTIDA.....				7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

UD PARTIDA ALZADA MANTENIMIENTO SERVICIOS				
Ud partida alzada a justificar para el mantenimiento de los servicios urbanos de los edificios de la zona durante la ejecución de la obra				
TOTAL PARTIDA.....				400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
----	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

ML ZANJA CANALIZACION ALUMBRADO

ML apertura, cierre y consolidación de zanja en cualquier clase de terreno, incluso pavimento o roca, para canalización de alumbrado, según sección en planos, incluso si procede, relleno con material seleccionado debidamente compactado hasta cota de terreno, agotamientos, entibaciones, banda de señalización si fuera necesaria, corte mecánico de pavimento si fuera necesario, y transporte de sobrantes a vertedero.

0,040	H	PEON	15,00	0,60
0,030	H	MARTILLO ROMPEDOR T4BE400	13,82	0,41
0,030	H	MIXTAS GOMA CAT438,JCB	28,85	0,87
0,030	H	CAMION 2 EJES	20,43	0,61
0,030	H	RANA COMPACTADORA	1,50	0,05
1,020	M3	RELLENO MATERIALES EXCAVACION	1,08	1,10
7,000	%	Medios auxiliares	0,60	0,04

TOTAL PARTIDA..... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M3 HORMIGON HM-20 EN REFUERZO

M3 hormigón HM-20/P/17, en refuerzo de canalizaciones u obras de fábrica, extendido, incluso los medios auxiliares de puesta en obra.

0,140	H	OFICIAL DE 1	18,00	2,52
0,130	H	PEON	15,00	1,95
1,000	M3	HORMIGON HM-20/P/17	78,66	78,66
7,000	%	Medios auxiliares	4,50	0,32

TOTAL PARTIDA..... 83,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M3 ZAHORRA NATURAL EN RELLENO DE ZANJAS

M3 zahorra natural en relleno de zanjas, extendida y compactada en tongadas de espesor de 30cm., incluso humedectación.

0,200	H	PEON	15,00	3,00
0,100	H	RANA COMPACTADORA	1,50	0,15
0,100	H	DUMPER DE OBRA	1,80	0,18
0,050	H	CARGADORA GOMA CAT936	43,27	2,16
0,010	H	CAMION CISTERNA	33,66	0,34
1,000	M3	ZAHORRA NATURAL	7,60	7,60
7,000	%	Medios auxiliares	3,00	0,21

TOTAL PARTIDA..... 13,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UD ARQUETA DE HORMIGON 0,36X0,36

UD arqueta de hormigón HM-20, de espesores de paredes y solera 20 cm, de dimensiones interiores 36x36 cm y profundidad hasta 1 m., con marco y tapa de fundición ductil, incluso entronque y pasamuros de tuberías, terminada.

0,500	H	OFICIAL DE 1	18,00	9,00
0,500	H	PEON	15,00	7,50
0,316	M3	HORMIGON HM-20/P/17	78,66	24,86
0,086	M3	MADERA PARA ENCOFRAR	150,00	12,90
1,000	UD	MARCO Y TAPA FUND.REF.40 CM	53,34	53,34
7,000	%	Medios auxiliares	16,50	1,16

TOTAL PARTIDA..... 108,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ML	TUBERIA TPC SERVICIOS 110 MM			
	ML tubería de TPC para canalizaciones de servicios, de diámetro 110mm exterior, incluso parte proporcional de uniones y cable guía colocada en obra.			
0,060	H OFICIAL DE 1	18,00	1,08	
0,060	H PEON	15,00	0,90	
1,000	ML TUBERIA TPC 110 SERVICIOS	2,82	2,82	
7,000	% Medios auxiliares	2,00	0,14	

TOTAL PARTIDA..... 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UD	CIMENTACION BACULO			
	UD cimentación para báculo, de hormigón HM-20 en dimensiones 0,6x0,6x0,8 m, incluso pernos de fijación y chapa de anclaje, totalmente colocado.			
0,500	H OFICIAL DE 1	18,00	9,00	
0,500	H PEON ESPECIALIZADO	16,00	8,00	
0,300	M3 HORMIGON HM-20/P/17	78,66	23,60	
4,000	UD PERNOS DE ANCLAJE	1,65	6,60	
1,000	UD CHAPA DE ANCLAJE	20,73	20,73	
0,100	M3 MADERA PARA ENCOFRAR	150,00	15,00	
7,000	% Medios auxiliares	17,00	1,19	

TOTAL PARTIDA..... 84,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

UD	COLUMNA FUNDICION MODELO VILLA			
	UD de columna de fundición modelo VILLA de Fabricados la Nave o similar, de 3m de altura, pernos de anclaje y chapa, totalmente colocada.			
3,000	H OFICIAL DE 1	18,00	54,00	
3,000	H PEON ESPECIALIZADO	16,00	48,00	
0,500	H GRUA 30 TN	70,32	35,16	
1,000	UD COLUMNA FUNDICION 3M	157,86	157,86	
0,250	M3 HORMIGON HM-20/P/17	78,66	19,67	
4,000	UD PERNOS DE ANCLAJE	1,65	6,60	
1,000	UD CHAPA DE ANCLAJE	20,73	20,73	
7,000	% Medios auxiliares	102,00	7,14	

TOTAL PARTIDA..... 349,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

UD	FAROL Y LUMINARIA LED			
	UD luminaria Simon Praga FC6, modelo S, o similar, con potencia LED de 39 w con fijación post-top diámetro 60mm, con 70 mm de longitud, cubierta cónica, con grado de IP66 en el grupo óptico e IK08, con tensión de alimentación 230 v/50 Hz, incluyendo el grupo óptico Istanium LED con óptica variable RJ frontal tipo J con alcance máximo de 68,8° y dispersión máxima de 54°, luz de día neutra, con regulación, instalado en carcasa de fundición de aluminio pintada exteriormente en negro, con difusor de 4 caras en metacrilato prismatizado PMMA ARI (alta resistencia al impacto), clase I, provista de caja de conexión y protección, y cableado correspondiente y conexionado, totalmente instalada y probada			
1,000	UD FAROL Y LUMINARIA LED	381,16	381,16	

TOTAL PARTIDA..... 381,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
UD	CONEXION DE ARQUETA A COLUMNA			
	Ud de conexión de arqueta a columna con cableado tipo RV-K 0,6/1KV de 3x2,5mm ² , incluso cofret de protección con fusible de 6A, accesorios de iluminación, totalmente instalada y probada.			
1,000	UD CONEXION DE ARQUETA A COLUMNA	62,20	62,20	
	TOTAL PARTIDA.....			62,20
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
ML	CABLE DN 0,6/1KV DE 4X16 MM2			
	MI cable DN-0,6/1kV de 4x16 mm ² , totalmente instalado.			
1,000	ML CABLE DN0,6/1KV DE 4X16MM2	10,78	10,78	
	TOTAL PARTIDA.....			10,78
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ML	CABLE DN 0,6/1KV DE 4X10 MM2			
	MI cable DN-0,6/1kV de 4x10 mm ² , totalmente instalado.			
1,000	ML CABLE DN0,6/1KV DE 4X10 MM2	8,45	8,45	
	TOTAL PARTIDA.....			8,45
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ML	CABLE DN 0,6/1KV DE 4X6 MM2			
	MI cable DN-0,6/1kV de 4x6 mm ² , totalmente instalado.			
1,000	ML CABLE DN0,6/1KV DE 4X6 MM2	6,69	6,69	
	TOTAL PARTIDA.....			6,69
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ML	CABLE DN 0,6/1KV DE 3X6 MM2			
	MI cable DN-0,6/1kV de 3x6 mm ² , totalmente instalado.			
1,000	ML CABLE DN0,6/1KV DE 3X6 MM2	4,97	4,97	
	TOTAL PARTIDA.....			4,97
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ML	LINEA 1X16, HO7V-K VERDE-AMARILLO			
	MI línea de distribución para alumbrado público formada por manguera de cobre de 2x6 mm2 con aislamiento 0,6/1 KV tipo RV-K y conductor de cobre de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750V tipo HO7V-K amarillo-verde para conductor de tierra canalizados bajo tubo de PVC en montaje enterrado, pequeño material, tendido de cables y conexionado. Medida la unidad terminada.			
1,000	ML LINEA 1X16, HO7V-K VERDE-AMARILLO	2,03	2,03	
	TOTAL PARTIDA			2,03
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS			
UD	TOMA DE TIERRA			
	Ud toma de tierra compuesta de pica de tierra de acero cobreado, cable desnudo, totalmente instalada.			
1,000	UD TOMA DE TIERRA	56,45	56,45	
	TOTAL PARTIDA			56,45
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
UD	RETIRADA CABLEADO Y POSTES			
	Ud de retirada de cableado aéreo y postes existentes en la red de alumbrado público.			
1,000	UD RETIRADA CABLEADO Y POSTES	1.000,00	1.000,00	
	TOTAL PARTIDA			1.000,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS			

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
----	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 7 AFIRMADOS Y PAVIMENTACION

M2 PICADO Y LEVANTE PAVIMENTO ASF.

M2 picado y levante de pavimentos de aglomerado asfáltico de hasta 20cm. de espesor, incluso transporte de sobrantes a planta de tratamiento de residuos o, si es factible a vertedero.

0,020	H	PEON	15,00	0,30
0,100	H	DUMPER DE OBRA	1,80	0,18
0,030	H	MIXTAS GOMA CAT438,JCB	28,85	0,87
0,020	H	MARTILLO ROMPEDOR TABE400	13,82	0,28
0,020	H	CAMION 2 EJES	20,43	0,41
1,000	M2	TRATAMIENTO RESIDUOS	0,60	0,60
7,000	%	Medios auxiliares	0,30	0,02
TOTAL PARTIDA				2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ML CORTE PAVIMENTO ASFALTICO

ML corte de pavimentos de aglomerado asfáltico con máquina cortadora, totalmente ejecutada.

0,055	H	PEON	15,00	0,83
0,050	H	CORTADORA PAVIMENTO	15,03	0,75
7,000	%	Medios auxiliares	0,80	0,06
TOTAL PARTIDA				1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M3 EXCAVACION

M3 excavación no clasificada en desmonte o explanación en cualquier tipo de terreno, incluso perfilados de talud, desbroce, agotamiento, entibaciones, y transporte de productos a terraplén o vertedero.

0,050	H	PEON	15,00	0,75
0,025	H	RETROEXC.GOMA CAT214	45,08	1,13
0,015	H	CAMION VOLQUETE	31,55	0,47
0,015	H	CARGADORA GOMA CAT936	43,27	0,65
0,020	H	MARTILLO ROMPEDOR TABE400	13,82	0,28
7,000	%	Medios auxiliares	0,80	0,06
TOTAL PARTIDA				3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ML CORTE PAVIMENTO HORMIGON

ML corte de pavimentos de hormigón con máquina cortadora, totalmente ejecutada.

0,050	H	PEON	15,00	0,75
0,101	H	CORTADORA PAVIMENTO	15,03	1,52
7,000	%	Medios auxiliares	0,80	0,06
TOTAL PARTIDA				2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M3 ZAHORRA NATURAL EN AFIRMADOS				
M3 zahorra natural en afirmados, extendida y compactada en tongadas, incluso humedectación.				
0,200	H	PEON	15,00	3,00
0,025	H	MOTONIVELADORA CATG-12	45,68	1,14
0,025	H	CARGADORA GOMA CAT936	43,27	1,08
0,100	H	DUMPER DE OBRA	1,80	0,18
0,010	H	CAMION CISTERNA	33,66	0,34
0,020	H	COMPACTADOR	46,10	0,92
1,000	M3	ZAHORRA NATURAL	7,60	7,60
7,000	%	Medios auxiliares	3,00	0,21

TOTAL PARTIDA **14,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN AFIRMADOS				
M3 zahorra artificial en afirmados, extendida y compactada en tongadas, incluso humedectación.				
0,200	H	PEON	15,00	3,00
0,025	H	MOTONIVELADORA CATG-12	45,68	1,14
0,025	H	CARGADORA GOMA CAT936	43,27	1,08
0,100	H	DUMPER DE OBRA	1,80	0,18
0,010	H	CAMION CISTERNA	33,66	0,34
0,020	H	COMPACTADOR	46,10	0,92
1,000	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL	13,36	13,36
7,000	%	Medios auxiliares	3,00	0,21

TOTAL PARTIDA **20,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

M2 SOLERA HORMIGON 20 CM				
M2 solera de hormigón HM-20/P/17 extendido en espesor mínimo de 20cm., fratasado, extensión de polvo de cemento y cuarzo, y tratamiento superficial con helicóptero o similar.				
0,055	H	OFICIAL DE 1	18,00	0,99
0,055	H	PEON	15,00	0,83
0,200	M3	HORMIGON HM-20/P/17	78,66	15,73
7,000	%	Medios auxiliares	1,80	0,13

TOTAL PARTIDA **17,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M2 SOLERA BASE HORMIGON 20 CM				
M2 solera de hormigón HM-20/P/17 extendido en espesor mínimo de 20 cm, en soleras de hormigón impreso, o pavimentadas superiormente.				
0,055	H	PEON	15,00	0,83
0,200	M3	HORMIGON HM-20/P/17	78,66	15,73
7,000	%	Medios auxiliares	0,80	0,06

TOTAL PARTIDA **16,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
KG MALLAZO ELECTROSOLDADO				
Kg acero en mallazo electrosoldado B500,colocado en obra, incluso medios auxiliares de puesta en obra.				
0,004	H	OFICIAL DE 1	18,00	0,07
0,004	H	PEON	15,00	0,06
1,000	KG	ACERO MALLAZO ELECTROSOLDADO	1,33	1,33
7,000	%	Medios auxiliares	0,10	0,01

TOTAL PARTIDA..... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

KG FIBRA DE VIDRIO EN SOLERA DE HORMIGON				
Kg fibra de vidrio AR, con más del 15% de zirconio incluso preparación y mezcla en el hormigón previo a su extendido.				
1,000	KG	FIBRA DE VIDRIO EN SOLERA DE HORMIGON	4,90	4,90

TOTAL PARTIDA..... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ML BORDILLO PREF. CALZADA				
ML bordillo de hormigón prefabricado, con doble capa extrafuerte de cuarzo, incluso cimient y refuerzo de hormigón, en delimitación de calzada, de 25 cm de altura y 15 cm de espesor.				
0,055	H	OFICIAL DE 1	18,00	0,99
0,055	H	PEON	15,00	0,83
0,010	H	DUMPER DE OBRA	1,80	0,02
1,000	ML	BORDILLO PREF. CALZADA	6,01	6,01
0,020	M3	HORMIGON HM-15/P/20/I	57,40	1,15
7,000	%	Medios auxiliares	1,80	0,13

TOTAL PARTIDA..... 9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ML BORDILLO TIPO JARDIN				
ML bordillo de hormigón prefabricado tipo jardín blanco, de dimensiones 35x12 cm. incluso solera y refuerzo de hormigón, totalmente colocado.				
0,045	H	OFICIAL DE 1	18,00	0,81
0,045	H	PEON	15,00	0,68
0,020	H	DUMPER DE OBRA	1,80	0,04
1,000	ML	BORDILLO TIPO JARDIN	3,55	3,55
0,035	M3	HORMIGON HM-15/P/20/I	57,40	2,01
7,000	%	Medios auxiliares	1,50	0,11

TOTAL PARTIDA..... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ML RIGOLA 30 CM				
ML rigola de hormigón de 30 cm de anchura, lucida superficialmente con lechada de cemento, terminada.				
0,050	H	OFICIAL DE 1	18,00	0,90
0,050	H	PEON	15,00	0,75
0,100	H	DUMPER DE OBRA	1,80	0,18
0,060	M3	HORMIGON HM-20/P/17	78,66	4,72
0,005	M3	MORTERO	57,10	0,29
7,000	%	Medios auxiliares	1,70	0,12
TOTAL PARTIDA				6,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
M2 ADOQUIN PREFABRICADO 8 CM				
M2 adoquín de hormigón prefabricado de 8 cm de espesor y mínimo de 180 kg/m2 de peso, colocado en pavimento sobre lecho de mortero, según indicaciones de dibujo y colorido que se definan.				
0,320	H	OFICIAL DE 1	18,00	5,76
0,320	H	PEON ESPECIALIZADO	16,00	5,12
1,000	M2	ADOQUIN PREFABRICADO 8 CM	11,24	11,24
7,000	%	Medios auxiliares	10,90	0,76
TOTAL PARTIDA				22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
M2 RIEGO IMPRIMACION				
M2 riego de imprimación a base de emulsión asfáltica ECR-0 de 2 kg/m2 de dotación, extendido, incluso recebo de árido fino si procede.				
0,005	H	OFICIAL DE 1	18,00	0,09
0,001	H	CAMION CISTERNA	33,66	0,03
0,002	TN	EMULSION ASFALTICA ECR-0	215,00	0,43
7,000	%	Medios auxiliares	0,10	0,01
TOTAL PARTIDA				0,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
M2 RIEGO ADHERENCIA				
M2 riego de adherencia a base de emulsión asfáltica ECR-0 de 1 kg/m2 de dotación, extendido, incluso recebo de árido fino si procede.				
0,005	H	OFICIAL DE 1	18,00	0,09
0,002	H	CAMION CISTERNA	33,66	0,07
0,001	TN	EMULSION ASFALTICA ECR-0	215,00	0,22
7,000	%	Medios auxiliares	0,10	0,01
TOTAL PARTIDA				0,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS				

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TN	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 base G			
	TN mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G, con ligante hidrocarbonado B 80/100, árido calizo, extendido y compactado.			
0,050	H OFICIAL DE 1	18,00	0,90	
0,050	H PEON	15,00	0,75	
0,050	H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO	36,66	1,83	
0,050	H RODILLO 100 T	36,66	1,83	
1,000	TN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 base G	50,20	50,20	
7,000	% Medios auxiliares	1,70	0,12	
	TOTAL PARTIDA			55,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

TN	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 surf S			
	TN mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S, con ligante hidrocarbonado B 80/100, árido calizo, extendido y compactado.			
0,050	H OFICIAL DE 1	18,00	0,90	
0,100	H PEON	15,00	1,50	
0,050	H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO	36,66	1,83	
0,050	H RODILLO 100 T	36,66	1,83	
1,000	TN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 surf S	52,15	52,15	
7,000	% Medios auxiliares	2,40	0,17	
	TOTAL PARTIDA			58,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

UD	PARTIDA REPOSICION RED DE RIEGO			
	Ud partida para la reposición de la red de riego.			
1,000	UD PARTIDA REPOSICION RED DE RIEGO	1.000,00	1.000,00	
	TOTAL PARTIDA			1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

UD	PARTIDA ALZADA			
	Ud partida alzada a justificar para obras imprevistas.			
	TOTAL PARTIDA			2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 8 GESTION DE RESIDUOS				
M3 RETIRADA RESIDUOS AGLOMERADOS				
M3 de abono complementario por retirada de residuos compuestos por aglomerados asfálticos a planta de tratamiento, incluso las operaciones de reciclaje necesarias de acuerdo a la normativa vigente.				
1,000	M3 RETIRADA RESIDUOS AGLOMERADOS	8,80	8,80	
			TOTAL PARTIDA	8,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS				

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
----	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 9 MUROS

M3 EXCAVACION

M3 excavación no clasificada en desmonte o explanación en cualquier tipo de terreno, incluso perfilados de talud, desbroce, agotamiento, entibaciones, y transporte de productos a terraplén o vertedero.

0,050	H	PEON	15,00	0,75
0,025	H	RETROEXC.GOMA CAT214	45,08	1,13
0,015	H	CAMION VOLQUETE	31,55	0,47
0,015	H	CARGADORA GOMA CAT936	43,27	0,65
0,020	H	MARTILLO ROMPEDOR TABE400	13,82	0,28
7,000	%	Medios auxiliares	0,80	0,06

TOTAL PARTIDA..... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M3 RELLENO MATERIAL SELECCIONADO

M3 relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavación o préstamos, extendido y compactado.

0,025	H	OFICIAL DE 1	18,00	0,45
0,025	H	PEON	15,00	0,38
0,025	H	MIXTAS GOMA CAT438,JCB	28,85	0,72
0,025	H	RODILLO 100 T	36,66	0,92
1,000	M3	RELLENO MATERIALES EXCAVACION	1,08	1,08
7,000	%	Medios auxiliares	0,80	0,06

TOTAL PARTIDA..... 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

M3 ZAHORRA NATURAL EN RELLENOS

M3 zahorra natural en rellenos, extendida y compactada en tongadas, incluso humedectación.

0,050	H	PEON	15,00	0,75
0,040	H	MOTONIVELADORA CATG-12	45,68	1,83
0,040	H	CARGADORA GOMA CAT936	43,27	1,73
0,050	H	DUMPER DE OBRA	1,80	0,09
0,010	H	CAMION CISTERNA	33,66	0,34
0,010	H	COMPACTADOR	46,10	0,46
1,000	M3	ZAHORRA NATURAL	7,60	7,60
7,000	%	Medios auxiliares	0,80	0,06

TOTAL PARTIDA..... 12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M3 HORMIGON HM-15 LIMPIEZA

M3 hormigón HM-15/P/20/I en limpieza de cimentaciones, extendido y compactado.

0,110	H	OFICIAL DE 1	18,00	1,98
0,110	H	PEON	15,00	1,65
1,000	M3	HORMIGON HM-15/P/20/I	57,40	57,40
7,000	%	Medios auxiliares	3,60	0,25

TOTAL PARTIDA..... 61,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M3 HORMIGON HA-30 EN CIMIENTOS				
M3 hormigón HA-30/P/17/III, en cimientos y solera de obra de fábrica, extendido, vibrado, incluso los medios auxiliares de puesta en obra.				
0,160	H	OFICIAL DE 1	18,00	2,88
0,160	H	PEON	15,00	2,40
0,150	H	VIBRADOR DE AGUJA	1,20	0,18
1,000	M3	HORMIGON HA-30/P/17/II	70,60	70,60
7,000	%	Medios auxiliares	5,30	0,37
TOTAL PARTIDA				76,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

M3 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS				
M3 hormigón HA-30/P/17, en alzados de obra de fábrica, incluso vibrado y medios auxiliares de puesta en obra.				
0,210	H	OFICIAL DE 1	18,00	3,78
0,210	H	PEON	15,00	3,15
0,200	H	VIBRADOR DE AGUJA	1,20	0,24
1,000	M3	HORMIGON HA-30/P/17/II	70,60	70,60
7,000	%	Medios auxiliares	6,90	0,48
TOTAL PARTIDA				78,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

M2 ENCOFRADO PARAMENTOS VISTOS				
M2 encofrado a superficie cuajada de paramentos vistos, con madera cepillada, incluso formación de berenjenos, desencofrado, y medios auxiliares de puesta en obra.				
0,420	H	OFICIAL DE 1	18,00	7,56
0,420	H	PEON	15,00	6,30
0,050	M3	MADERA PARA ENCOFRAR	150,00	7,50
0,200	KG	PUNTAS DE ALAMBRE	0,66	0,13
7,000	%	Medios auxiliares	13,90	0,97
TOTAL PARTIDA				22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M2 ENCOFRADO PARAMENTOS OCULTOS				
M2 encofrado a superficie cuajada de paramentos ocultos, incluso posterior desencofrado y medios auxiliares de puesta en obra.				
0,230	H	OFICIAL DE 1	18,00	4,14
0,400	H	PEON	15,00	6,00
0,040	M3	MADERA PARA ENCOFRAR	150,00	6,00
0,200	KG	PUNTAS DE ALAMBRE	0,66	0,13
7,000	%	Medios auxiliares	10,10	0,71
TOTAL PARTIDA				16,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
KG ACERO B500				
KG acero corrugado B-500 en armaduras, ferrallado y colocado, incluso medios auxiliares de puesta en obra.				
0,010	H OFICIAL DE 1	18,00	0,18	
0,010	H PEON	15,00	0,15	
1,000	KG ACERO B500S Y B500T	1,13	1,13	
7,000	% Medios auxiliares	0,30	0,02	
TOTAL PARTIDA				1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
M2 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS PINTURA OXIASFALTICA				
M2 impermeabilización de paramentos a base de dos manos de pintura oxiasfáltica.				
1,000	M2 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS PINTURA OXIASFALTICA	6,77	6,77	
TOTAL PARTIDA				6,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
M3 BALASTO LAVADO 8 CM				
M3 material granular balasto lavado con dos o más caras de fractura, procedente de machaqueo, y de tamaño 8 cm., extendido y compactado.				
0,120	H PEON	15,00	1,80	
0,100	H MOTONIVELADORA CATG-12	45,68	4,57	
0,100	H CARGADORA GOMA CAT936	43,27	4,33	
0,100	H CAMION CISTERNA	33,66	3,37	
1,000	M3 BALASTO LAVADO 8 CM	9,98	9,98	
7,000	% Medios auxiliares	1,80	0,13	
TOTAL PARTIDA				24,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS				
M2 MANTA FILTRO GEOTEXTIL				
M2 manta filtro geotextil en recubrimiento de relleno filtrante, colocada.				
0,055	H PEON ESPECIALIZADO	16,00	0,88	
1,000	M2 MANTA FILTRO GEOTEXTIL	1,26	1,26	
7,000	% Medios auxiliares	0,90	0,06	
TOTAL PARTIDA				2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS				
ML TUBERIA PVC DRENAJE 160 MM				
ML tubería de drenaje de PVC abovedada y ranurada, de diámetro 160 mm., colocada y probada en obra.				
0,110	H OFICIAL DE 1	18,00	1,98	
0,110	H PEON	15,00	1,65	
1,000	ML TUB.PVC.DRENAJE 160 MM	5,47	5,47	
7,000	% Medios auxiliares	3,60	0,25	
TOTAL PARTIDA				9,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS				

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ML	TUBERIA PVC JUNTA GOMA 160 MM			
	ML tubería de PVC de saneamiento para una PN de 5 atm, de diámetro exterior 160 mm, con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada.			
0,110	H OFICIAL DE 1	18,00	1,98	
0,100	H PEON	15,00	1,50	
1,000	ML TUB.PVC.SAN.JUNTA GOMA 160 MM	6,42	6,42	
7,000	% Medios auxiliares	3,50	0,25	
	TOTAL PARTIDA			10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

UD	ARQUETA DE HORMIGON DE 0,50X0,50			
	UD arqueta de hormigón HM-20, de espesores de paredes y solera 20 cm, de dimensiones interiores 50x50 cm y profundidad hasta 1 m., con marco y tapa de fundición dúctil, incluso entronque y pasamuros de tuberías, terminada.			
0,500	H OFICIAL DE 1	18,00	9,00	
0,500	H PEON	15,00	7,50	
0,486	M3 HORMIGON HM-20/P/17	78,66	38,23	
0,128	M3 MADERA PARA ENCOFRAR	150,00	19,20	
1,000	UD MARCO Y TAPA FUND.50CM CUADRA	51,09	51,09	
7,000	% Medios auxiliares	16,50	1,16	
	TOTAL PARTIDA			126,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD				
UD	ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD			
	Ud partida presupuestaria del Estudio de Seguridad y Salud según desglose recogido en el anejo a la Memoria correspondiente.			
1,000	UD ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD	7.940,00	7.940,00	
	TOTAL PARTIDA			7.940,00

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Juan Manuel Martínez Mollinedo