

CUADRO DE PRECIOS 2

UD DESCRIPCIÓN

IMPORTE

CAPÍTULO 1 RED DE PLUVIALES

ML ZANJA SEGUN PLANOS RED PLUV.

ML apertura, cierre y consolidación de zanja en cualquier clase de terreno, incluso pavimento o roca, para redes de pluviales en cualquier diámetro de tubería, para profundidades definidas, según sección en planos, incluso si procede, relleno con material seleccionado debidamente compactado hasta cota de terreno y procedente de la excavación o de prestamos, agotamientos, entibaciones, banda de señalización si fuera necesaria, corte mecánico de pavimento si fuera necesario, y transporte de sobrantes a vertedero.

TOTAL PARTIDA..... 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M3 ARENA LAVADA EN ZANJA

M3 arena lavada en lecho y cubrición de tuberías en zanja, extendida y compactada.

TOTAL PARTIDA..... 14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

M3 HORMIGON HM-20 EN REFUERZO

M3 hormigón HM-20/P/17, en refuerzo de canalizaciones u obras de fábrica, extendido, incluso los medios auxiliares de puesta en obra.

TOTAL PARTIDA..... 83,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M3 ZAHORRA NATURAL EN RELLENO DE ZANJAS

M3 zahorra natural en relleno de zanjas, extendida y compactada en tongadas de espesor de 30cm., incluso humedectación.

TOTAL PARTIDA..... 13,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UD POZO REGISTRO HASTA 1,5

Ud pozo de registro compuesto de cono y anillo de hormigón prefabricado, solera de hormigón HM-20 en 15 cm. con formación de pendientes, anillo de apoyo de ladrillos a asta entera rejunteados con mortero, con marco y tapa de fundición dúctil reforzada y estanca de 60 cm., excavación y entronques a colectores o acometidas, terminado, para profundidades hasta 1,5 m.

TOTAL PARTIDA..... 226,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 2

UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
UD	SUMIDERO FUND.REJILLA 0,33	
	Ud sumidero de recogida de aguas pluviales tipo rejilla de fundición de 0,33m. de anchura y 0,50m. de longitud sobre marco de perfil laminado y arqueta de hormigón de 30x50cm. de dimensiones interiores con espesores de paredes y solera de 15cm., sifón prefabricado incorporado a la arqueta, incluso excavación y piezas especiales de conexión, totalmente terminado.	
		TOTAL PARTIDA..... 151,34
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
UD	ARQUETA REJILLA 0.60x0.60	
	UD arqueta de hormigón HM-20, de espesores de paredes y solera 20 cm, de dimensiones interiores 50x50 cm y profundidad hasta 1 m., incluso entronque y pasamuros de tuberías, terminada.	
		TOTAL PARTIDA..... 82,15
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ML	TUBERIA PVC JUNTA GOMA 400 MM	
	ML tubería de PVC de saneamiento para una PN de 5 atm, de diámetro exterior 400 mm, con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada.	
		TOTAL PARTIDA..... 31,99
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ML	TUBERIA PVC JUNTA GOMA 315 MM	
	ML tubería de PVC de saneamiento para una PN de 5 atm, de diámetro exterior 315 mm, con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada.	
		TOTAL PARTIDA..... 21,77
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ML	TUBERIA PVC JUNTA GOMA 160 MM	
	ML tubería de PVC de saneamiento para una PN de 5 atm, de diámetro exterior 160 mm, con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada.	
		TOTAL PARTIDA..... 10,15
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
UD	REJILLA FUNDICION 60X60 CM	
	Ud rejilla sumidero de recogida de aguas superficiales, con marco de perfilería y rejilla de fundición dúctil de 60X60 cm de anchura, totalmente terminada.	

CUADRO DE PRECIOS 2

UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL PARTIDA..... 92,80
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ML	REJILLA ACO DRAIN 300 MM	
	ML rejilla sumidero de recogida de aguas superficiales, con cuerpo de canal de hormigón polímero, el bastidor de fundición, y la rejilla de fundición de grafito nodular tipo ACO DRAIN o similar, de 300mm. de anchura, incluso excavación y piezas de conexión a red, totalmente terminada.	
		TOTAL PARTIDA..... 217,86
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ML	CUNETETA HORMIGON 1,00M.	
	ML cuneta de hormigón de 1,00m. de anchura, a dos aguas, con un espesor mínimo de 15 cm. de HM-20/P/17 terminada.	
		TOTAL PARTIDA..... 42,63
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
UD	INJERTO CLICK 160-400	
	Ud injerto click de PVC para conectar tuberías de PVC de 160 mm en otra de 400 mm, totalmente colocado y probado.	
		TOTAL PARTIDA..... 45,15
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
UD	INJERTO CLICK 160-315	
	Ud injerto click de PVC para conectar tuberías de PVC de 160 mm en otra de 315 mm, totalmente colocado y probado.	
		TOTAL PARTIDA..... 43,92
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
UD	EMBOCADURA CON ALETAS IMPOSTA	
	Ud embocadura para tubería incluido imposta y aletas, terminada.	
		TOTAL PARTIDA..... 335,52
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
UD	ENTRONQUE TUBERIA SANEAMIENTO	
	Ud entronque de tubería de saneamiento a pozo de registro en el que se incluye el picado de las paredes del pozo de registro, conexión de la tubería a pozo, recibido posterior de la pared alrededor del entronque, ejecución de media caña de hormigón, si procede,	

CUADRO DE PRECIOS 2

UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	limpieza y retirada de escombros, material sobrante y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad totalmente terminado.	

TOTAL PARTIDA..... 108,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS

UD PARTIDA MANTENIMIENTO SERVICIOS

Ud partida para el mantenimiento de la recogida de aguas pluviales de los edificios de la zona durante la ejecución de la obra.

TOTAL PARTIDA..... 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS

CUADRO DE PRECIOS 2

UD DESCRIPCIÓN

IMPORTE

CAPÍTULO 4 RED DE ENERGIA

ML ZANJA CANALIZACION ENERGIA

ML apertura, cierre y consolidación de zanja en cualquier clase de terreno, incluso pavimento o roca, para canalizaciones de energía, según sección en planos, incluso si procede, relleno con material seleccionado debidamente compactado hasta cota de terreno, agotamientos, entibaciones, banda de señalización si fuera necesaria, corte mecánico de pavimento si fuera necesario, y transporte de sobrantes a vertedero.

TOTAL PARTIDA..... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

M3 HORMIGON HM-20 EN REFUERZO

M3 hormigón HM-20/P/17, en refuerzo de canalizaciones u obras de fábrica, extendido, incluso los medios auxiliares de puesta en obra.

TOTAL PARTIDA..... 83,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M3 ZAHORRA NATURAL EN RELLENO DE ZANJAS

M3 zahorra natural en relleno de zanjas, extendida y compactada en tongadas de espesor de 30cm., incluso humedectación.

TOTAL PARTIDA..... 13,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UD ARQUETA REGISTRO ENERGIA M2

UD arqueta de registro para canalizaciones de energía, del tipo M2-T2, según normativa y especificaciones de la empresa Iberdrola, y profundidades condicionadas por la sección tipo de canalización que corresponda.

TOTAL PARTIDA..... 255,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UD ARQUETA REGISTRO ENERGIA M3

UD arqueta de registro para canalizaciones de energía, del tipo M3-T3, según normativa y especificaciones de la empresa Iberdrola, y profundidades condicionadas por la sección tipo de canalización que corresponda.

TOTAL PARTIDA..... 291,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ML TUBERIA TPC SERVICIOS 160 MM

CUADRO DE PRECIOS 2

UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	ML tubería de TPC para canalizaciones de servicios, de diámetro 160mm exterior, incluso parte proporcional de uniones y cable guía colocada en obra.	

TOTAL PARTIDA..... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

UD PARTIDA ALZADA MANTENIMIENTO SERVICIOS

Ud partida alzada a justificar para el mantenimiento de los servicios urbanos de los edificios de la zona durante la ejecución de la obra

TOTAL PARTIDA..... 400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS

CUADRO DE PRECIOS 2

UD DESCRIPCIÓN

IMPORTE

CAPÍTULO 6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

ML ZANJA CANALIZACION ALUMBRADO

ML apertura, cierre y consolidación de zanja en cualquier clase de terreno, incluso pavimento o roca, para canalización de alumbrado, según sección en planos, incluso si procede, relleno con material seleccionado debidamente compactado hasta cota de terreno, agotamientos, entibaciones, banda de señalización si fuera necesaria, corte mecánico de pavimento si fuera necesario, y transporte de sobrantes a vertedero.

TOTAL PARTIDA..... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M3 HORMIGON HM-20 EN REFUERZO

M3 hormigón HM-20/P/17, en refuerzo de canalizaciones u obras de fábrica, extendido, incluso los medios auxiliares de puesta en obra.

TOTAL PARTIDA..... 83,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M3 ZAHORRA NATURAL EN RELLENO DE ZANJAS

M3 zahorra natural en relleno de zanjas, extendida y compactada en tongadas de espesor de 30cm., incluso humedectación.

TOTAL PARTIDA..... 13,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UD ARQUETA DE HORMIGON 0,36X0,36

UD arqueta de hormigón HM-20, de espesores de paredes y solera 20 cm, de dimensiones interiores 36x36 cm y profundidad hasta 1 m., con marco y tapa de fundición dúctil, incluso entronque y pasamuros de tuberías, terminada.

TOTAL PARTIDA..... 108,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ML TUBERIA TPC SERVICIOS 110 MM

ML tubería de TPC para canalizaciones de servicios, de diámetro 110mm exterior, incluso parte proporcional de uniones y cable guía colocada en obra.

TOTAL PARTIDA..... 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UD CIMENTACION BACULO

Ud cimentación para báculo, de hormigón HM-20 en dimensiones 0,6x0,6x0,8 m, incluso pernos de fijación y chapa de anclaje, total-

CUADRO DE PRECIOS 2

UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	mente colocado.	
		TOTAL PARTIDA..... 84,12
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
UD	COLUMNA FUNDICION MODELO VILLA	
	Ud de columna de fundición modelo VILLA de Fabricados la Nave o similar, de 3m de altura, pernos de anclaje y chapa, totalmente colocada.	
		TOTAL PARTIDA..... 349,16
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
UD	FAROL Y LUMINARIA LED	
	Ud luminaria Simon Praga FC6, modelo S, o similar, con potencia LED de 39 w con fijación post-top diámetro 60mm, con 70 mm de longitud, cubierta cónica, con grado de IP66 en el grupo óptico e IK08, con tensión de alimentación 230 v/50 Hz, incluyendo el grupo óptico Istanium LED con óptica variable RJ frontal tipo J con alcance máximo de 68,8° y dispersión máxima de 54°, luz de día neutra, con regulación, instalado en carcasa de fundición de aluminio pintada exteriormente en negro, con difusor de 4 caras en metacrilato prismatizado PMMA ARI (alta resistencia al impacto), clase I, provista de caja de conexión y protección, y cableado correspondiente y conexionado, totalmente instalada y probada	
		TOTAL PARTIDA..... 381,16
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
UD	CONEXION DE ARQUETA A COLUMNA	
	Ud de conexión de arqueta a columna con cableado tipo RV-K 0,6/1KV de 3x2,5mm², incluso cofret de protección con fusible de 6A, accesorios de iluminación, totalmente instalada y probada.	
		TOTAL PARTIDA..... 62,20
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ML	CABLE DN 0,6/1KV DE 4X16 MM2	
	MI cable DN-0,6/1kV de 4x16 mm2, totalmente instalado.	
		TOTAL PARTIDA..... 10,78
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ML	CABLE DN 0,6/1KV DE 4X10 MM2	
	MI cable DN-0,6/1kV de 4x10 mm2, totalmente instalado.	

CUADRO DE PRECIOS 2

UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL PARTIDA.....	8,45
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ML	CABLE DN 0,6/1KV DE 4X6 MM2	
	MI cable DN-0,6/1kV de 4x6 mm2, totalmente instalado.	
	TOTAL PARTIDA.....	6,69
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ML	CABLE DN 0,6/1KV DE 3X6 MM2	
	MI cable DN-0,6/1kV de 3x6 mm2, totalmente instalado.	
	TOTAL PARTIDA.....	4,97
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ML	LINEA 1X16, HO7V-K VERDE-AMARILLO	
	MI línea de distribución para alumbrado público formada por manguera de cobre de 2x6 mm2 con aislamiento 0,6/1 KV tipo RV-K y conductor de cobre de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750V tipo HO7V-K amarillo-verde para conductor de tierra canalizados bajo tubo de PVC en montaje enterrado, pequeño material, tendido de cables y conexionado. Medida la unidad terminada.	
	TOTAL PARTIDA.....	2,03
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
UD	TOMA DE TIERRA	
	Ud toma de tierra compuesta de pica de tierra de acero cobreado, cable desnudo, totalmente instalada.	
	TOTAL PARTIDA.....	56,45
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
UD	RETIRADA CABLEADO Y POSTES	
	Ud de retirada de cableado aéreo y postes existentes en la red de alumbrado público.	
	TOTAL PARTIDA.....	1.000,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 2

UD DESCRIPCIÓN

IMPORTE

CAPÍTULO 7 AFIRMADOS Y PAVIMENTACION

M2 PICADO Y LEVANTE PAVIMENTO ASF.

M2 picado y levante de pavimentos de aglomerado asfáltico de hasta 20cm. de espesor, incluso transporte de sobrantes a planta de tratamiento de residuos o, si es factible a vertedero.

TOTAL PARTIDA..... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ML CORTE PAVIMENTO ASFALTICO

ML corte de pavimentos de aglomerado asfáltico con máquina cortadora, totalmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA..... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M3 EXCAVACION

M3 excavación no clasificada en desmonte o explanación en cualquier tipo de terreno, incluso perfilados de talud, desbroce, agotamiento, entibaciones, y transporte de productos a terraplén o vertedero.

TOTAL PARTIDA..... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ML CORTE PAVIMENTO HORMIGON

ML corte de pavimentos de hormigón con máquina cortadora, totalmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA..... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

M3 ZAHORRA NATURAL EN AFIRMADOS

M3 zahorra natural en afirmados, extendida y compactada en tongadas, incluso humedectación.

TOTAL PARTIDA..... 14,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN AFIRMADOS

CUADRO DE PRECIOS 2

UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	M3 zahorra artificial en afirmados, extendida y compactada en tongadas, incluso humedectación.	
		TOTAL PARTIDA..... 20,23
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
M2	SOLERA HORMIGON 20 CM	
	M2 solera de hormigón HM-20/P/17 extendido en espesor mínimo de 20cm., fratasado, extensión de polvo de cemento y cuarzo, y tratamiento superficial con helicóptero o similar.	
		TOTAL PARTIDA..... 17,68
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
M2	SOLERA BASE HORMIGON 20 CM	
	M2 solera de hormigón HM-20/P/17 extendido en espesor mínimo de 20 cm, en soleras de hormigón impreso, o pavimentadas superiormente.	
		TOTAL PARTIDA..... 16,62
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
KG	MALLAZO ELECTROSOLDADO	
	KG acero en mallazo electrosoldado B500,colocado en obra, incluso medios auxiliares de puesta en obra.	
		TOTAL PARTIDA..... 1,47
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
KG	FIBRA DE VIDRIO EN SOLERA DE HORMIGON	
	KG fibra de vidrio AR, con más del 15% de zirconio incluso preparación y mezcla en el hormigón previo a su extendido.	
		TOTAL PARTIDA..... 4,90
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ML	BORDILLO PREF. CALZADA	
	ML bordillo de hormigón prefabricado, con doble capa extrafuerte de cuarzo, incluso cimientado y refuerzo de hormigón, en delimitación de calzada, de 25 cm de altura y 15 cm de espesor.	
		TOTAL PARTIDA..... 9,13
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ML	BORDILLO TIPO JARDIN	

CUADRO DE PRECIOS 2

UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	ML bordillo de hormigón prefabricado tipo jardín blanco, de dimensiones 35x12 cm. incluso solera y refuerzo de hormigón, totalmente colocado.	
		TOTAL PARTIDA..... 7,20
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ML	RIGOLA 30 CM	
	ML rigola de hormigón de 30 cm de anchura, lucida superficialmente con lechada de cemento, terminada.	
		TOTAL PARTIDA..... 6,96
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
M2	ADOQUIN PREFABRICADO 8 CM	
	M2 adoquín de hormigón prefabricado de 8 cm de espesor y mínimo de 180 kg/m2 de peso, colocado en pavimento sobre lecho de mortero, según indicaciones de dibujo y colorido que se definan.	
		TOTAL PARTIDA..... 22,88
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
M2	RIEGO IMPRIMACION	
	M2 riego de imprimación a base de emulsión asfáltica ECR-0 de 2 kg/m2 de dotación, extendido, incluso recebo de árido fino si procede.	
		TOTAL PARTIDA..... 0,56
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
M2	RIEGO ADHERENCIA	
	M2 riego de adherencia a base de emulsión asfáltica ECR-0 de 1 kg/m2 de dotación, extendido, incluso recebo de árido fino si procede.	
		TOTAL PARTIDA..... 0,39
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
TN	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 base G	
	TN mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G, con ligante hidrocarbonado B 80/100, árido calizo, extendido y compactado.	
		TOTAL PARTIDA..... 55,63
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
TN	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 surf S	
	TN mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S, con ligante hidrocarbonado B 80/100, árido calizo, extendido y compactado.	

CUADRO DE PRECIOS 2

UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		<hr/>
		TOTAL PARTIDA..... 58,38
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
UD	PARTIDA REPOSICION RED DE RIEGO	
	Ud partida para la reposición de la red de riego.	
		<hr/>
		TOTAL PARTIDA.....1.000,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS	
UD	PARTIDA ALZADA	
	Ud partida alzada a justificar para obras imprevistas.	
		<hr/>
		TOTAL PARTIDA.....2.000,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 2

UD DESCRIPCIÓN

IMPORTE

CAPÍTULO 8 GESTION DE RESIDUOS

M3 RETIRADA RESIDUOS AGLOMERADOS

M3 de abono complementario por retirada de residuos compuestos por aglomerados asfálticos a planta de tratamiento, incluso las operaciones de reciclaje necesarias de acuerdo a la normativa vigente.

TOTAL PARTIDA..... 8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 2

UD DESCRIPCIÓN

IMPORTE

CAPÍTULO 9 MUROS

M3 EXCAVACION

M3 excavación no clasificada en desmonte o explanación en cualquier tipo de terreno, incluso perfilados de talud, desbroce, agotamiento, entibaciones, y transporte de productos a terraplén o vertedero.

TOTAL PARTIDA..... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M3 RELLENO MATERIAL SELECCIONADO

M3 relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavación o préstamos, extendido y compactado.

TOTAL PARTIDA..... 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

M3 ZAHORRA NATURAL EN RELLENOS

M3 zahorra natural en rellenos, extendida y compactada en tongadas, incluso humedectación.

TOTAL PARTIDA..... 12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M3 HORMIGON HM-15 LIMPIEZA

M3 hormigón HM-15/P/20/I en limpieza de cimentaciones, extendido y compactado.

TOTAL PARTIDA..... 61,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

M3 HORMIGON HA-30 EN CIMIENTOS

M3 hormigón HA-30/P/17/III, en cimientos y solera de obra de fábrica, extendido, vibrado, incluso los medios auxiliares de puesta en obra.

TOTAL PARTIDA..... 76,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

M3 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

M3 hormigón HA-30/P/17, en alzados de obra de fábrica, incluso vibrado y medios auxiliares de puesta en obra.

CUADRO DE PRECIOS 2

UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		<hr/>
		TOTAL PARTIDA..... 78,25
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
M2	ENCOFRADO PARAMENTOS VISTOS	
	M2 encofrado a superficie cuajada de paramentos vistos, con madera cepillada, incluso formación de berenjenos, desencofrado, y medios auxiliares de puesta en obra.	
		<hr/>
		TOTAL PARTIDA..... 22,46
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
M2	ENCOFRADO PARAMENTOS OCULTOS	
	M2 encofrado a superficie cuajada de paramentos ocultos, incluso posterior desencofrado y medios auxiliares de puesta en obra.	
		<hr/>
		TOTAL PARTIDA..... 16,98
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
KG	ACERO B500	
	KG acero corrugado B-500 en armaduras, ferrallado y colocado, incluso medios auxiliares de puesta en obra.	
		<hr/>
		TOTAL PARTIDA..... 1,48
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
M2	IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS PINTURA OXIASFALTICA	
	M2 impermeabilización de paramentos a base de dos manos de pintura oxiasfáltica.	
		<hr/>
		TOTAL PARTIDA..... 6,77
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
M3	BALASTO LAVADO 8 CM	
	M3 material granular balasto lavado con dos o más caras de fractura, procedente de machaqueo, y de tamaño 8 cm., extendido y compactado.	
		<hr/>
		TOTAL PARTIDA..... 24,18
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
M2	MANTA FILTRO GEOTEXTIL	
	M2 manta filtro geotextil en recubrimiento de relleno filtrante, colocada.	

CUADRO DE PRECIOS 2

UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		<hr/>
		TOTAL PARTIDA..... 2,20
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ML	TUBERIA PVC DRENAJE 160 MM	
	ML tubería de drenaje de PVC abovedada y ranurada, de diámetro 160 mm., colocada y probada en obra.	
		<hr/>
		TOTAL PARTIDA..... 9,35
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ML	TUBERIA PVC JUNTA GOMA 160 MM	
	ML tubería de PVC de saneamiento para una PN de 5 atm, de diámetro exterior 160 mm, con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada.	
		<hr/>
		TOTAL PARTIDA..... 10,15
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
UD	ARQUETA DE HORMIGON DE 0,50X0,50	
	UD arqueta de hormigón HM-20, de espesores de paredes y solera 20 cm, de dimensiones interiores 50x50 cm y profundidad hasta 1 m., con marco y tapa de fundición dúctil, incluso entronque y pasamuros de tuberías, terminada.	
		<hr/>
		TOTAL PARTIDA..... 126,18
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 2

UD DESCRIPCIÓN

IMPORTE

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

UD ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

Ud partida presupuestaria del Estudio de Seguridad y Salud según desglose recogido en el anejo a la Memoria correspondiente.

TOTAL PARTIDA.....7.940,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Juan Manuel Martínez Mollinedo